


УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор

ООО «КАТКонефть»


_____ М.В. Логинов

« ____ » _____ 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории
БПО ООО «КАТКонефть» в г. Нижневартовск

г. Нижневартовск

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление	2
1. Лист согласования технического задания	3
2. Общая информация.....	4
3. Назначение и цели	4
4. Технические требования	4
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	5
6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:.....	5
7. Требование охраны окружающей среды.	5
8. Условия оплаты:.....	6
9. Приложение.....	7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по ремонту
асфальтобетонного покрытия территории БПО ООО «КАТКоневть» [Состояние]
в г. Нижневартовск

1. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории БПО ООО «КАТКоневть» в г. Нижневартовск			
Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Директор по ОВ	Ильин М.В.		19.08.2026
Начальник БПО г. Нижневартовск	Васильев А.В.		28.05.2026

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование организации заказчика, адрес	ООО «КАТКоневть», адрес: Россия, 628481, Тюменская область, г. Когалым, ул. Янтарная, 8
Заказчик	ООО «КАТКоневть»
Основания	Внутренняя потребность ООО «КАТКоневть»,
Срок выполнения работ в соответствии с проектом	В течение 30 календарных дней с момента подписания договора.
Источник финансирования	ООО «КАТКоневть»

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ

Устройство асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ООО «КАТКоневть» в г. Нижневартовск для обеспечения безопасного и удобного передвижения транспорта и пешеходов.

Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ЗПУ 9, ул.11П, стр.15

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

До начала производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия необходимо провести следующие мероприятия:

- Разработать и предоставить на согласование проектное решение (подготовленное специализированной организацией, состоящей в реестре членов СРО) в части обеспечения водоотведения с территории
- предоставить необходимые лабораторные испытания
- Толщина и прочность асфальтового покрытия должна быть рассчитана с учетом передвижения по нему спецтехники общим весом до 50 тн.

Участок локального ремонта (Приложение 9.1) ориентировочная площадь асфальтирования 1140 м²

- оградить строительную площадку и выставить соответствующие дорожные знаки;
- Произвести срезку поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия
- Пролить вяжущих материалов
- Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ориентировочно 1140 м², толщиной минимум 5 см.)

Участок №1 (Приложение 9.1) ориентировочная площадь 3087 м²

- оградить строительную площадку и выставить соответствующие дорожные знаки;
- Произвести разработку грунта в соответствии с проектным решением
- Произвести планировку участка и устройство инженерных сооружений либо сети сооружений для обеспечения водоотвода

- Устройство и уплотнение основания толщиной не менее 15 см (основная фракция 31,5-63 мм, расклинивающая фракция 8-16мм)

Гарантийный срок на асфальтобетонное покрытие составляет - **36 месяцев**:

Гарантия начинает свое действие с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ. Подрядчик обязан своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации; устранить обнаруженные в течение гарантийного срока недостатки (дефекты) в выполненных работах за свой счёт в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

С даты заключения договора - в течение 30 календарных дней, в полном объеме. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

Время выполнения работ – понедельник - пятницу с 08-00 ч. по 18-00 ч.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:

При организации и производстве работ по ремонту асфальтобетонного покрытия следует обеспечить:

- Качество работ в полном соответствии действующими нормами и стандартами
 - Необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений
 - Сохранение в целостности и сохранности все подземные коммуникации, проходящие под ремонтируемой территорией
 - Выполнение работ с использованием своих материалов. Расходы на приобретение и транспортировку МТР и оборудования включены в договорную стоимость.
 - Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) и положительную репутацию
 - Подрядчик должен быть зарегистрирован как юридическое лицо, которое ведет постоянную деятельность не менее 1 года
 - Сотрудники Подрядчика должны быть одеты в спецодежду
 - Складирование строительных материалов производить в местах согласованных с Заказчиком
 - Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда
 - После выполнения работ произвести погрузку, вывоз мусора и строительных материалов
- Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать действующими на территории РФ нормативными документам.

7. ТРЕБОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Экологическая безопасность работ должна быть обеспечена соблюдением установленных требований охраны окружающей среды: к территории, техническому состоянию и содержанию помещений, вентиляции и другим факторам, согласно требований Федеральных законов № 7-ФЗ

"Об охране окружающей среды", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

8. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

- 8.1. Оплата осуществляется в безналичной форме;
- 8.2. Оплата после выполнения работ и подписания Акта сдачи-приемки.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 9.1. Схема производственной базы

Приложение 9.1

Участки локального ремонта



Участок №1

