


УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор

ООО «КАТКоневть»

 М.В. Логинов

« ____ » _____ 2026г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения с кровли здания
«Теплая стоянка (РММ Лит Б, Б1)» БПО ООО «КАТКоневть» в г.Нижневартовск**


г. Нижневартовск

2026г

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление	2
1. Лист согласования технического задания	3
2. Общая информация	4
3. Назначение и цели	4
4. Технические требования	4
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	5
6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:	5
7. ТРЕБОВАНИЯ к безопасности выполняемых работ:	5
8. Условия оплаты:	6
9. Приложения	6

1. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

На ремонт ливневой системы			
Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Директор по общим вопросам	Ильин М.В.		25.05.2026
Начальник БПО г. Нижневартовск	Васильев А.В.		

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование организации заказчика, адрес	ООО «КАТКоневфть», адрес: Россия, 628481, Тюменская область, г. Когалым, ул. Янтарная, 8
Заказчик	ООО «КАТКоневфть»
Основания	Внутренняя потребность ООО «КАТКоневфть»
Срок выполнения работ в соответствии с проектом	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора.
Источник финансирования	ООО «КАТКоневфть»

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ

Приведение системы водоотведения в нормативное состояние.

Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ЗПУ 9, ул.11П, стр.15

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Функциональные требования:

- Обеспечение полного удаления воды с поверхности кровли;
- Предотвращение образования луж и подтоплений;
- Минимизация риска протечек через кровельное покрытие;
- Возможность быстрого монтажа и замены элементов сети при необходимости ремонта.

4.2 Конструктивные требования:

- Материал трубопроводов должен соответствовать ГОСТ и СНиП и выдерживать эксплуатационные нагрузки;
- Диаметр трубопроводов должен обеспечивать пропуск расчетного объема воды при максимально ожидаемом уровне осадков;
- Трубы должны иметь необходимый уклон для лучшего самотечного движения жидкости;

4.3 Инженерные требования:

- Подбор оборудования и материалов осуществляется с учетом долговечности и устойчивости к агрессивному воздействию окружающей среды;
- Система должна учитывать температурные колебания и атмосферные осадки различного характера (дождь, снег);
- Проведение гидравлических расчетов и подбор необходимого количества водоприемников, размеров и диаметров лотков и труб;

4.4 Отчеты по обследованию технического состояния ливневой канализации содержат:

- Расчет основных параметров системы водоотвода;
- Чертежи и схемы расположения элементов системы;

- Спецификации необходимых материалов и оборудования;
- Техничко-экономическое обоснование выбранных решений.
- Составление локально-сметного расчета, согласование его с Заказчиком
- Составление плана работ и согласование его с Заказчиком.

Все материалы и работы должны быть согласованы с Заказчиком.

4.5 Ремонтно-восстановительные работы.

- Все ремонтно-восстановительные работы выполняются в соответствии с рекомендациями, указанными в техническом отчете и плане работ, согласованными с Заказчиком.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

С даты заключения договора - в течение 45 календарных дней, в полном объеме. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

Время выполнения работ – ежедневно.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:

6.1. Подрядчик должен обследовать объект (выйти на объект), производить обследование помещений (совместно с заказчиком), производить обмеры, подлежащих к ремонту элементов, частей, конструкции и т.д., составлять дефектные ведомости, на основании данных изготавлять сметы и пояснительные записки.

6.2. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать действующими на территории РФ нормативными документам и согласовываться с Заказчиком.

6.3. Все материалы, оборудование и техника, необходимые для выполнения ремонтно-восстановительных работ предоставляются Подрядчиком.

7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в РФ»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

-РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

При выполнении работ на объекте Заказчика, соблюдать требования законодательства РФ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности, технологической дисциплины и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика

8. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

- 8.1. Оплата осуществляется в безналичной форме;
- 8.2. Оплата после выполнения работ и подписания Акта сдачи-приемки в соответствии с условиями договора.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 9.1. Технический паспорт.